

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalet szkolnych w segmencie B w Szkole Podstawowej Nr 9

DATA OPRACOWANIA : 03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zespól sanitariatów - parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	kalk. własna	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0105-05	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
5	kalk. własna	Demontaż elementów białego montażu	kpl.		
d.1.1		- umywalk - 6szt			
		- pisuarów - 2szt.			
		- misek ustępowych - 5szt.			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty wykończeniowe wewnętrzne			
6	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej-pod kratki wentylacyjne	m ²		
d.1.2	0332-02	0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
7	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. - istniejących	szt.		
d.1.2	0325-02	otworów wentylacyjnych			
	analogia	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach (pęknięcia z odspojeniem-od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich.	m ²		
d.1.2	0711-02	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.2	2008-01	23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z gruntowaniem (naprawa ściany po demontażu ościeżnic, ściany po skuciu glazury oraz pod malowanie)	m ²		
d.1.2	0713-02	197	m ²	197,000	
				RAZEM	197,000
11	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.2	0602-05	144	m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.2	0829-10	144	m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1.2	202 1134-02	43	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami z certyfikatem EU Ecolabel powierzchni wewnętrznych -ścian - bez gruntowania	m ²		
d.1.2	1505-01	43	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
15	KNR-W 4-01	Kratki wentylacyjne w ścianach	szt.		
d.1.2	0324-02	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi Armstrong	m ²		
d.1.2	0213-02	35	m ²	35,000	
	analogia			RAZEM	35,000
17	kalk. własna	Zabudowa grzejników i rur ciepłowniczych	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami -3szt	m		
d.1.3	202 0160-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami -5szt	m ²		
d.1.3	1019-01	6,8	m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
1.4		Aksesoria elektryczne			
20		Dostawa i montaż gniazdek elektrycznych	szt.		
d.1.4	kalk. własna	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21		Dostawa i montaż włączników elektrycznych	szt.		
d.1.4	kalk. własna	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22		Dostawa i montaż lamp elektrycznych LED- sufitowe do armstronga	szt.		
d.1.4	kalk. własna	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
23		Dostawa i montaż lamp elektrycznych LED- ścienne	szt.		
d.1.4	kalk. własna	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24		Pozostałe roboty elektryczne	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Biały montaż			
25		Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami	m ²		
d.1.5	kalk. własna	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
26		Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat wraz z baterią	szt.		
d.1.5	kalk. własna	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27		Dostawa i montaż umywalki wisząca wraz z baterią	szt.		
d.1.5	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Blat pod umywalki w łazience dziewcząt i chłopców	kpl.		
d.1.5	kalk. własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-02	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01-przestrzeń pod umywkami	m ²		
d.1.5	2004-01	3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
30		Rewizja pod umywalkami i pisuarami min. wymiar 40x50cm	szt		
d.1.5	kalk. własna	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
31		Dostawa i montaż pisuarów wraz ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	szt.		
d.1.5	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32		Dostawa i montaż spłuczki podtynkowej wraz z przyciskiem	szt.		
d.1.5	kalk. własna	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33		Dostawa i montaż miski ustepowej	szt.		
d.1.5	kalk. własna	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
34		Dostawa i montaż lustra łazienkowego	szt.		
d.1.5	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35		Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
d.1.5	kalk. własna	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
d.1.5	kalk. własna	5	szt.	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	d.1.5 kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38	d.1.5 kalk. własna	Szczotki do WC	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
39	d.1.5 kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci małe	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
40	d.1.5 kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci duże	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6		Roboty instalacyjne wod-kan			
41	d.1.6 kalk. własna	Osadzenie wpustów kanalizacyjnych w posadzce	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42	d.1.6 KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
43	d.1.6 KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
44	d.1.6 kalk. własna	Pozostałe roboty sanitarne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zespół sanitariatów - pietro			
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
45	d.2.1 kalk. własna	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
46	d.2.1 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
47	d.2.1 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
48	d.2.1 KNR 4-04 0105-05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
49	d.2.1 kalk. własna	Demontaż elementów białego montażu	kpl.		
		- umywalek - 6szt			
		- pisuarów - 2szt.			
		- misek ustępowych - 5szt.			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty wykończeniowe wewnętrzne			
50	d.2.2 KNR-W 4-01 0332-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej-pod kratki wentylacyjne	m ²		
		0,55	m ²	0,550	
				RAZEM	0,550
51	d.2.2 KNR-W 4-01 0325-02 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. - istniejących otworów wentylacyjnych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
52	d.2.2 KNR-W 4-01 0711-02	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach (pęknięcia z odspojeniem- od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich.	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
53	d.2.2 KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z gruntowaniem (naprawa ściany po demontażu ościeżnic, ściany po skuciu glazury oraz pod malowanie)	m ²		
d.2.2	0713-02		m ²	197,000	
				RAZEM	197,000
55	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m ²		
d.2.2	0602-05		m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
56	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2.2	0829-10		m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
57	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.2.2	202 1134-02		m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
58	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami z certyfikatem EU Ecolabel powierzchni wewnętrznych -ścian - bez gruntowania	m ²		
d.2.2	1505-01		m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
59	KNR-W 4-01	Kratki wentylacyjne w ścianach	szt.		
d.2.2	0324-02		szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
60	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi Armstrong	m ²		
d.2.2	0213-02 analogia		m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
61		Zabudowa grzejników i rur ciepłowniczych	kpl.		
d.2.2	kalk. własna		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Stolarka drzwiowa			
62	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami -3szt	m		
d.2.3	202 0160-01		m	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami -5szt	m ²		
d.2.3	1019-01		m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
2.4		Akcesoria elektryczne			
64		Dostawa i montaż gniazdek elektrycznych	szt.		
d.2.4	kalk. własna		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
65		Dostawa i montaż włączników elektrycznych	szt.		
d.2.4	kalk. własna		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66		Dostawa i montaż lamp elektrycznych LED- sufitowe do armstronga	szt.		
d.2.4	kalk. własna		szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
67		Dostawa i montaż lamp elektrycznych LED- ścienne	szt.		
d.2.4	kalk. własna		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
68		Pozostałe roboty elektryczne	kpl.		
d.2.4	kalk. własna		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Biały montaż			
69		Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami	m ²		
d.2.5	kalk. własna		m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
70		Dostawa i montaż umywalki wpuszczonej w blat wraz z baterią	szt.		
d.2.5	kalk. własna		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
71		Dostawa i montaż umywalki wisząca wraz z baterią	szt.		
d.2.5	kalk. własna		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	kalk. własna	Blat pod umywalki w łazience dziewcząt i chłopców	kpl.		
d.2.5		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
73	KNR 2-02	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 55-01-przestrzeń pod umywkami	m ²		
d.2.5	2004-01	3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
74	kalk. własna	Rewizja pod umywalkami i pisuarami min. wymiar 40x50cm	szt.		
d.2.5		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
75	kalk. własna	Dostawa i montaż pisuarów wraz ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	szt.		
d.2.5		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76	kalk. własna	Dostawa i montaż spłuczki podtynkowej wraz z przyciskiem	szt.		
d.2.5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
77	kalk. własna	Dostawa i montaż miski ustepowej	szt.		
d.2.5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
78	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra łazienkowego	szt.		
d.2.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
d.2.5		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
80	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
d.2.5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
81	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt.		
d.2.5		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
82	kalk. własna	Szczotki do WC	szt.		
d.2.5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
83	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci małe	szt.		
d.2.5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
84	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci duże	szt.		
d.2.5		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.6		Roboty instalacyjne wod-kan			
85	kalk. własna	Osadzenie wpustów kanalizacyjnych w posadzce	szt.		
d.2.6		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
86	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.2.6	0230-04	3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
87	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.2.6	0205-04	3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
88	kalk. własna	Pozostałe roboty sanitarne	kpl.		
d.2.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000